

"СОГЛАСОВАНО"**"УТВЕРЖДАЮ"**Подрядчик ООО "Техно-Тем"Заказчик ООО "Зет Сервис"/ В. В. Подгорнов // С. А. Горячев /

" " 2012 г.

" " 2012 г.

Локальный сметный расчет

на Установка узла учёта тепловой энергии

Наименование объекта: Московская область, г. Балашиха, мкр. Заря, ул. Молодёжная, д. 18

Основание:

Сметная стоимость **435,677** тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость **278** чел.час.
 Сметная заработная плата **61,52** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на июнь 2012 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
									ЗТР, всего чел-ч
									Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 1. Система ЦО

1	E18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в опрессовке прямых и угловых ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 компл.	2,00				п.5941 2,91 0,00 0,00 126,85 % % чел-ч	1,15 1,25 1,25 1,00 98 56 0,31	17,84 0,00 0,00 6,50 117,01 66,86	119,40 0,00 (0,00) 1649,05 117,01 66,86		0,71
Всего по позиции								1952,32		976,16			
2	E18-07-001-02 МДС35 п.4.7	Установка манометров: с трехходовым краном ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 компл.	2,00				п.5939 2,18 0,00 0,00 66,83 % % чел-ч	1,15 1,25 1,25 1,00 98 56 0,22	17,84 0,00 0,00 9,85 1316,55 87,66 50,09	89,45 0,00 (0,00) 1316,55 87,66 50,09		0,51
Всего по позиции								1543,75		771,88			
3	ФЕРм 12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 шт.	0,06				п.6709 629,15 444,35 0,00 1910,96 % % чел-ч	1,00 1,00 1,00 1,00 68 48 65,40	17,84 5,94 17,84 4,12 472,39 457,94 323,25	673,44 158,37 (0,00) 472,39 457,94 323,25		3,92
Всего по позиции								2085,39		34756,50			
4	E16-02-007-03 МДС35 п.4.7	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 80 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 соедине ние	2,00				п.5627 14,48 6,95 0,00 94,93 % % чел-ч	1,15 1,25 1,25 1,00 98 56 1,46	17,84 6,12 17,84 4,80 911,33 582,26 332,72	594,14 106,34 (0,00) 911,33 582,26 332,72		3,36
Всего по позиции								2526,79		1263,40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	3021342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	2,00	21,81	1,00	3,43	149,62	
6	E24-01-033-01 МДС35 п.4.7	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 шт.	2,00			п.7566		
					7,62	1,15	17,84	312,66	
					0,00	1,25	0,00	0,00	
					0,00	1,25	0,00	(0,00)	
					22,60	1,00	3,40	153,68	
			%	99				309,53	
			%	61				190,72	
			чел-ч	0,84		1,15			1,93
Всего по позиции								966,59	483,30
7	E16-05-001-03 МДС35 п.4.7	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	1 шт.	2,00			п.5666		
					26,39	1,15	17,84	1082,83	
					8,83	1,25	6,67	147,24	
					0,27	1,25	17,84	(12,04)	
3022158		Краны шаровые BROEN VALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), серии КШТ 60.104, диаметром 100 мм НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	шт.	2,00	2228,60	1,00	2,89	12881,31	
								1072,97	
			%	98				613,13	
			%	56					
			чел-ч	2,91		1,15			6,69
Всего по позиции								17151,68	8575,84
8	P65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м трубопро вода	0,04			п.1426		
					557,01	1,00	17,84	397,48	
					16,32	1,00	6,67	4,35	
					0,00	1,00	17,84	(0,00)	
					30,35	1,00	3,98	4,83	
			%	63				250,41	
			%	40				158,99	
			чел-ч	65,30		1,00			2,61
Всего по позиции								816,06	20401,50
9	E16-02-005-05 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м трубопро вода	0,03			п.5611		
					778,36	1,15	17,84	479,07	
					198,47	1,25	7,42	55,22	
					5,00	1,25	17,84	(3,35)	
					9243,26	1,00	6,53	1810,75	
			%	98				472,77	
			%	56				270,16	
			чел-ч	79,75		1,15			2,75
Всего по позиции								3087,97	102932,33
10	E16-02-005-04 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м трубопро вода	0,01			п.5610		
					778,36	1,15	17,84	159,69	
					198,47	1,25	7,42	18,41	
					5,00	1,25	17,84	(1,12)	
					6523,20	1,00	7,76	506,20	
			%	98				157,59	
			%	56				90,05	
			чел-ч	79,75		1,15			0,92
Всего по позиции								931,94	93194,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Итого по разделу

31212

Раздел 2. Система ГВС

11	E18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в оправе прямых и угловых	1 компл.	2,00		п.5941					
		ЗП			2,91	1,15	17,84	119,40			
		ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00			
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)			
		МР			126,85	1,00	6,50	1649,05			
		НР от ФОТ	%	98				117,01			
		СП от ФОТ	%	56				66,86			
		ЗТР	чел-ч	0,31		1,15				0,71	
Всего по позиции								1952,32		976,16	
12	E18-07-001-02 МДС35 п.4.7	Установка манометров: с трехходовым краном	1 компл.	2,00		п.5939					
		ЗП			2,18	1,15	17,84	89,45			
		ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00			
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)			
		МР			66,83	1,00	9,85	1316,55			
		НР от ФОТ	%	98				87,66			
		СП от ФОТ	%	56				50,09			
		ЗТР	чел-ч	0,22		1,15				0,51	
Всего по позиции								1543,75		771,88	
13	ФЕРм 12-10-001-01	Вобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,06		п.6709					
		ЗП			629,15	1,00	17,84	673,44			
		ЭМ			444,35	1,00	5,94	158,37			
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	17,84	(0,00)			
		МР			1910,96	1,00	4,12	472,39			
		НР от ФОТ	%	68				457,94			
		СП от ФОТ	%	48				323,25			
		ЗТР	чел-ч	65,40		1,00				3,92	
Всего по позиции								2085,39		34756,50	
14	E16-02-007-02 МДС35 п.4.7	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 65 мм	1 соедине ние	2,00		п.5626					
		ЗП			14,48	1,15	17,84	594,14			
		ЭМ			6,95	1,25	6,12	106,34			
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	17,84	(0,00)			
		МР			88,97	1,00	4,69	834,54			
		НР от ФОТ	%	98				582,26			
		СП от ФОТ	%	56				332,72			
		ЗТР	чел-ч	1,46		1,15				3,36	
Всего по позиции								2450,00		1225,00	
15	E16-05-001-01 МДС35 п.4.7	Установка вентилях, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	1 шт.	2,00		п.5664					
		ЗП			13,33	1,15	17,84	546,96			
		ЭМ			3,71	1,25	6,29	58,34			
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	17,84	(0,00)			
		МР			58,81	1,00	3,74	439,90			
	3021342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	2,00	21,81	1,00	3,43	149,62			
		НР от ФОТ	%	98				536,02			
		СП от ФОТ	%	56				306,30			
		ЗТР	чел-ч	1,47		1,15				3,38	
Всего по позиции								2037,14		1018,57	
16	E24-01-033-01 МДС35 п.4.7	Установка вентилях и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	1 шт.	2,00		п.7566					
		ЗП			7,62	1,15	17,84	312,66			
		ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00			
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)			
		МР			22,60	1,00	3,40	153,68			
		НР от ФОТ	%	99				309,53			
		СП от ФОТ	%	61				190,72			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗТР	чел-ч	0,84		1,15			1,93
Всего по позиции									966,59 483,30
17	E16-05-001-03 МДС35 п.4.7	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	1 шт.	2,00			п.5666		
		ЗП			26,39	1,15	17,84	1082,83	
		ЭМ			8,83	1,25	6,67	147,24	
		в т.ч. ЗПМ			0,27	1,25	17,84	(12,04)	
		МР			135,42	1,00	5,00	1354,20	
3022157		Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), серии КШТ 60.104, диаметром 80 мм	шт.	2,00	1609,34	1,00	2,98	9591,67	
		НР от ФОТ	%	98				1072,97	
		СП от ФОТ	%	56				613,13	
		ЗТР	чел-ч	2,91		1,15			6,69
Всего по позиции									13862,04 6931,02
18	P65-14-4	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм	100 м трубопро вода	0,03			п.1426		
		ЗП			557,01	1,00	17,84	298,11	
		ЭМ			16,32	1,00	6,67	3,27	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	17,84	(0,00)	
		МР			30,35	1,00	3,98	3,62	
		НР от ФОТ	%	63				187,81	
		СП от ФОТ	%	40				119,24	
		ЗТР	чел-ч	65,30		1,00			1,96
Всего по позиции									612,05 20401,67
19	E16-02-005-03 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм	100 м трубопро вода	0,005			п.5609		
		ЗП			704,28	1,15	17,84	72,25	
		ЭМ			139,89	1,25	7,39	6,46	
		в т.ч. ЗПМ			3,11	1,25	17,84	(0,35)	
		МР			5596,81	1,00	7,84	219,39	
		НР от ФОТ	%	98				71,15	
		СП от ФОТ	%	56				40,66	
		ЗТР	чел-ч	72,16		1,15			0,41
Всего по позиции									409,91 81982,00
20	E16-02-005-04 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм	100 м трубопро вода	0,02			п.5610		
		ЗП			778,36	1,15	17,84	319,38	
		ЭМ			198,47	1,25	7,42	36,82	
		в т.ч. ЗПМ			5,00	1,25	17,84	(2,23)	
		МР			6523,20	1,00	7,76	1012,40	
		НР от ФОТ	%	98				315,18	
		СП от ФОТ	%	56				180,10	
		ЗТР	чел-ч	79,75		1,15			1,83
Всего по позиции									1863,88 93194,00
Итого по разделу									27783
Раздел 3. УУТЭ									
21	ФЕРм 11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (6 датчиков+6 термопреобразователей)	1 шт.	12,00			п.4959		
		ЗП			10,22	1,00	17,84	2187,90	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		МР			1,31	1,00	5,26	82,69	
		НР от ФОТ	%	68				1487,77	
		СП от ФОТ	%	48				1050,19	
		ЗТР	чел-ч	1,03		1,00			12,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции								4808,55	400,71
22	счет	Датчик давления	шт	6,00	2740,00	1,00	1,069	17574,36	
23	ФЕРм 12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,12			п.6709		
		ЭП			629,15	1,00	17,84	1346,88	
		ЭМ			444,35	1,00	5,94	316,73	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	17,84	(0,00)	
		МР			1910,96	1,00	4,12	944,78	
		НР от ФОТ	%	68				915,88	
		СП от ФОТ	%	48				646,50	
		ЗТР	чел-ч	65,40		1,00			7,85
Всего по позиции								4170,77	34756,42
24	ФЕРм 11-02-002-02	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 5 кг	1 шт.	6,00			п.4963		
		ЭП			30,55	1,00	17,84	3270,07	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		МР			3,05	1,00	5,90	107,97	
		НР от ФОТ	%	68				2223,65	
		СП от ФОТ	%	48				1569,63	
		ЗТР	чел-ч	3,08		1,00			18,48
Всего по позиции								7171,32	1195,22
25	прайс	Теплосчетчик ТеРосс-ТМ (2э+2о+1р+1р) ДУ80*80+65*65+40*4 0 с креплением (122 620 +8 780)	компл.	1,00	131400,00	1,00	1,069	140466,60	
26	прайс	Имитаторы расходомеров ДУ80	компл	2,00	3500,00	1,00	1,069	7483,00	
27	прайс	Имитаторы расходомеров ДУ65	компл	2,00	3240,00	1,00	1,069	6927,12	
28	прайс	Имитаторы расходомеров ДУ40	компл.	2,00	2040,00	1,00	1,069	4361,52	
Итого по разделу								192963	
Раздел 4. Система ХВС									
29	Е18-07-001-02 МДС35 п.4.7	Установка манометров: с трехходовым краном	1 компл.	2,00			п.5939		
		ЭП			2,18	1,15	17,84	89,45	
		ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
		МР			66,83	1,00	9,85	1316,55	
		НР от ФОТ	%	98				87,66	
		СП от ФОТ	%	56				50,09	
		ЗТР	чел-ч	0,22		1,15			0,51
Всего по позиции								1543,75	771,88
30	ФЕРм 12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,04			п.6709		
		ЭП			629,15	1,00	17,84	448,96	
		ЭМ			444,35	1,00	5,94	105,58	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	17,84	(0,00)	
		МР			1910,96	1,00	4,12	314,93	
		НР от ФОТ	%	68				305,29	
		СП от ФОТ	%	48				215,50	
		ЗТР	чел-ч	65,40		1,00			2,62
Всего по позиции								1390,26	34756,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	E16-02-007-01 МДС35 п.4.7	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм	1 соединен ие	2,00			п.5625		
		ЭП			9,52	1,15	17,84	390,62	
		ЭМ			4,44	1,25	6,23	69,15	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	17,84	(0,00)	
		МР			72,74	1,00	4,37	635,75	
		НР от ФОТ	%	98				382,81	
		СП от ФОТ	%	56				218,75	
		ЗТР	чел-ч	0,96		1,15			2,21
Всего по позиции								1697,08	848,54
32	E16-05-001-02 МДС35 п.4.7	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	1 шт.	6,00			п.5665		
		ЭП			13,33	1,15	17,84	1640,87	
		ЭМ			4,58	1,25	6,51	223,62	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	17,84	(0,00)	
		МР			80,64	1,00	4,24	2051,48	
3022155		Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), серии КШТ 60.104, диаметром 50 мм	шт.	6,00	815,87	1,00	2,76	13510,81	
		НР от ФОТ	%	98				1608,05	
		СП от ФОТ	%	56				918,89	
		ЗТР	чел-ч	1,47		1,15			10,14
Всего по позиции								19953,72	3325,62
33	E16-02-002-06 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопро вода	0,02			п.5583		
		ЭП			458,20	1,15	17,84	188,01	
		ЭМ			98,14	1,25	7,57	18,57	
		в т.ч. ЗПМ			2,84	1,25	17,84	(1,27)	
		МР			6290,30	1,00	7,03	884,42	
3021342		Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	1,00	21,81	1,00	3,43	74,81	
		НР от ФОТ	%	98				185,49	
		СП от ФОТ	%	56				106,00	
		ЗТР	чел-ч	47,63		1,15			1,10
Всего по позиции								1457,30	72865,00
34	E16-02-002-05 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм	100 м трубопро вода	0,01			п.5582		
		ЭП			356,61	1,15	17,84	73,16	
		ЭМ			54,77	1,25	7,55	5,17	
		в т.ч. ЗПМ			2,03	1,25	17,84	(0,45)	
		МР			5168,46	1,00	6,96	359,72	
3021342		Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	1,00	21,81	1,00	3,43	74,81	
		НР от ФОТ	%	98				72,14	
		СП от ФОТ	%	56				41,22	
		ЗТР	чел-ч	37,07		1,15			0,43
Всего по позиции								626,22	62622,00
Итого по разделу								26668	
Раздел 5. Электромонтажные работы									
35	ФЕРм 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг	1 шт.	1,00			п.5007		
		ЭП			5,16	1,00	17,84	92,05	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		МР				1,09	1,00	4,23	4,61	
		НР от ФОТ	%	68					62,59	
		СП от ФОТ	%	48					44,18	
		ЗТР	чел-ч	0,52			1,00		0,52	
Всего по позиции									203,43	203,43
36	ФЕРм 08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	0,54				п.2684		
		ЗП			326,18	1,00	17,84		3142,29	
		ЭМ			207,45	1,00	6,44		721,43	
		в т.ч. ЗПМ			2,97	1,00	17,84		(28,61)	
		МР			2551,38	1,00	2,80		3857,69	
1012161		Рукава металлические негерметичные рз-щх, D=15 мм	М	54,00	13,26	1,00			716,04	
		НР от ФОТ	%	81					2568,43	
		СП от ФОТ	%	52					1648,87	
		ЗТР	чел-ч	34,70			1,00		18,74	
Всего по позиции									12654,75	23434,72
37	ФЕРм 08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ²	100 м	0,54				п.2688		
		ЗП			52,73	1,00	17,84		507,98	
		ЭМ			2,42	1,00	6,59		8,61	
		в т.ч. ЗПМ			0,14	1,00	17,84		(1,35)	
		МР			202,72	1,00	3,25		355,77	
		НР от ФОТ	%	81					412,56	
		СП от ФОТ	%	52					264,85	
		ЗТР	чел-ч	5,61			1,00		3,03	
Всего по позиции									1549,77	2869,94
38	5011506	Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки КСПП, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой	1000 м	0,015	6856,90	1,00	5,31		546,15	
39	5080009-009	Шнур соединительный гибкий шввп 2X0,5 мм ²	1000 М	0,039	6098,79	1,00			237,85	
40	ФЕРм 08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм ² открыто по строительным основаниям	100 м	0,02				п.2767		
		ЗП			438,04	1,00	17,84		156,29	
		ЭМ			32,22	1,00	7,92		5,10	
		в т.ч. ЗПМ			0,41	1,00	17,84		(0,15)	
		МР			6055,32	1,00	2,17		262,80	
		НР от ФОТ	%	81					126,72	
		СП от ФОТ	%	52					81,35	
		ЗТР	чел-ч	46,60			1,00		0,93	
Всего по позиции									632,26	31613,00
41	5020518	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой повышенной гибкости, марки ПВЗ, сечением 4 мм ²	1000 м	0,002	2409,00	1,00	5,63		27,13	
Итого по разделу									15851	

Раздел 6. Пусконаладочные работы

42	ФЕРп 02-01-002-03	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10-6 термопреобразователей+4 датчика давления	1 система	1,00				п.1	
----	-------------------	---	-----------	------	--	--	--	-----	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭП			1257,83	1,00	17,84	22439,69	
		НР от ФОТ	%	55				12341,83	
		СП от ФОТ	%	32				7180,70	
		ЗТР	чел-ч	85,00		1,00			85,00
Всего по позиции								41962,22	41962,22
43	ФЕРп 02-01-002-04	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 - 6 расходомеров+ 2 датчика	1 канал	8,00			п.1		
		ЭП			122,82	1,00	17,84	17528,87	
		НР от ФОТ	%	55				9640,88	
		СП от ФОТ	%	32				5609,24	
		ЗТР	чел-ч	8,30		1,00			66,40
Всего по позиции								32778,99	4097,37
Итого по разделу								74741	
Итого по всем разделам								369218	
НДС, %								18,00	66459
Всего								435677	

Составил _____ / _____ /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ / Т. К. Цветкова / _____ /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))